

Ajánlati adatlap és Nyilatkozat

Csabdi Község Önkormányzat
Konyha építészeti, gépészeti, villamos felújítása**Ajánlattevő adatai:**

Ajánlattevő neve:	WHT Mix Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő címe:	2800 Tatabánya Mályva u.2/2
Ajánlattevő adószáma:	23447617-2-11
Kapcsolattartó neve, beosztása:	Zámori Roland, Ügyvezető
telefonszáma:	+3630/727-9794
e-mail címe:	whtmix@whtmix.hu

1. Ajánlatkérésükre az alábbi ajánlatot adjuk:

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF):	11.573.797.- Forint
--	---------------------


2. Nyilatkozuk továbbá, hogy az ajánlatkérésben szereplő

- kizáró okok hatálya alá nem tartozunk
- alkalmassági kritériumnak megfelelünk

Tatabánya, 2019.06.20



WHT Mix 3.
Építőipari és Kereskedelmi Kft.
2800 Tatabánya, Mályva u. 2/2.
Adószám: 23447617-2-11
Cgl.: 11-09-018869
Bsz.: 18203167-06011923-40010016


Cégszerű aláírás

Melléklet: árazott költségvetés

Ssz.	MVH kód	Szakmai azonosító kód, tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összesen
1.	12-011-2051476	MVH kód: 12-011-2051476 Kód: 12-011-001.1-0025001 Verzió:2012-2 Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek Felvonulási létesítmények Mobil wc. bérleti díj Mobil w.c. bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó	2,00	hónap	25 000,00	50 000,00
2.	12-012-2051490	Raktár konténer, 10,01 - 20,00 m2 között, bérleti díj/hó	2,00	hónap	21 000,00	42 000,00
3.	12-012-2051524	Iroda konténer, 10,01 - 20,00 m2 között, bérleti díj/hó	2,00	hónap	25 000,00	50 000,00
5.		12-005-5.2-0232870				
	12-005-0008846	Gumitömlő vezeték erőátvitelhez GT 450- 750V gumitömlő vezeték, 5x 70,0 mm,	25,00	m	2 603,00	65 075,00
		12-005-7.3				
	12-005-0008926	Csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli mérőhely részére 12-005-12.2-0310053	1,00	db	11 177,00	11 177,00
	12-005-1235906	Törpefeszültségű biztonsági transzformátor szerelése 2500 VA felett Törpefeszültségű biztonsági transzformátor 9000VA 230/42/24V	1,00	db	22 925,00	22 925,00
	15-006-0012243	MVH kód: 15-006-0012243 Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek Zsaluzás és állványozás Alátámasztó szerkezetek Székállás előregyártott födémemekek alátámasztására, fa zsaluzattal, 4,00 m magasságig	10,00	fm	1 802,00	18 020,00
	15-012-0012614	KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között 15-012-32.1.1	50,00	m2	1 617,00	80 850,00
	15-012-0012844	Bakállvány készítése pallóterítéssel, fából, 2,00 kN/m ₂ terhelhetőséggel, 1,50 m magasságig, kisbaktól	50,00	m2	1 092,00	54 600,00
1.	21-011-0016786	Építési törmelék konténeres elszállítása, Irakása, Irakóhelyi díjjal, 7,0 m-es konténerbe	5,00	db	60 000,00	300 000,00
2.	21-011-0016825	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	35,00	m3	2 500,00	87 500,00
1.	36-000-0110605	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig - falazó, meszes cementhabarcs Kód: 36-001-001.1.1-0550040 Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban. Hvb8-mc, belső, vakoló cementesészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal 36-090-2.1.1	200,00	m2	1 500,00	300 000,00
2.	36-001-0110781	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig 36-090-2.2.2	200,00	m2	3 000,00	600 000,00
3.	36-090-0130376	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása mennyezeten, 11-20 cm szélesség között 36-090-2.2.3	100,00	fm	800,00	80 000,00
4.	36-090-0130415	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása mennyezeten, 11-20 cm szélesség között 36-090-2.2.3	35,00	fm	1 500,00	52 500,00

25

5.	36-090-0130393	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között	150,00	fm	2 500,00	375 000,00
1.	39-003-0161570	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m, összefüggő felület felett, 1 rtg. normál	38,00	m2	7 500,00	285 000,00
3.	42-000-0222053	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőanyag és csempe 42-000-2.3	100,00	m2	7 500,00	750 000,00
6.	42-000-0222065	Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig	35,00	fm	1 000,00	35 000,00
7.	42-012-3915866	42-012-1.1.1.1.1.2 Fal-, pillér-, oszlopburkolat mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm között. KERAKOLL BIOFIX ragasztó, Cikkszám: 08800. KERAKOLL FUGALITE BIO (PARQUET) fugázó, Cikkszám: 08013/08016 42-011-2.1.1.2-0212052	100,00	m2	9 500,00	950 000,00
2.	42-011-0224774	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlateralósító szalag elhelyezésével LB-Knauf AQUASTOP FLEX rugalmas kenhető szigetelés, Csz.: K00619751	135,00	m2	3 500,00	472 500,00
	47-000-0451135	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; simítótapaszolás falfelületen, egyszeri és minden további, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Neoplaszt L10 késtapasz 47-011-15.1.1.1-0151171	100,00	m2	1 500,00	150 000,00
	47-011-0456345	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	100,00	m2	1 300,00	130 000,00

Összesen:

4 962 147,00

Ssz.	MVH kód	szakmai azonosító kód, tétel szövege	Me.	Egys.	Egységár	Összesen
	81-000-0834682	Épületgépészeti csővezeték szerelése, Bontási munkák, Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetéről, vagy padlócsatornábóllángvágással, deponálással, DN 50 méretig	32,00	m	2 000,00	64 000,00
	81-000-0834871	Épületgépészeti csővezeték szerelése, Bontási munkák, Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, DN 25 - 50 között	16,00	m	1 000,00	16 000,00
		MVH kód: 81-001-0844074 Kód: 81-001-001.3.2.1.1.2.3-0327104 Verzió:2013-1 Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Ivóvíz-vezetékek Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyban és padozatban.				
2	81-001-2349381	HENCO RIXc többbrétegű PE-Xc/Al 0,28/PE-Xc cső tekercsben, 13 mm vtg. habosított PE szigeteléssel, 10 bar, 95 d°, 26x3, Rendelési szám: 50-ISO13-R26-BL	28,00	fm	4 800,00	134 400,00
		MVH kód: 81-001-0844074 Kód: 81-001-001.3.2.1.1.2.3-0327104 Verzió:2013-1 Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Ivóvíz-vezetékek Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyban és padozatban.				
3	81-001-2349306	HENCO RIXc többbrétegű PE-Xc/Al 0,28/PE-Xc cső tekercsben, 13 mm vtg. habosított PE szigeteléssel, 10 bar, 95 d°, 18x2, Rendelési szám: 50-ISO13-R18-BL	34,00	fm	3 500,00	119 000,00
		MVH kód: 81-002-0871904 Kód: 81-002-003.2.1.2.2-0131003 Verzió:2013-1 Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Lefolyóvezetékek PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 40				
	81-001-0850186	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xb/Al/PE-HD anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15. GEBERIT Mepla T idom, belső menettel, 602.360.00.5, d= 20 -20-bm 1/2"	3,00	db	5 000,00	15 000,00
	81-001-0850346	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xb/Al/PE-HD anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15	12,00	db	5 000,00	60 000,00

6	81-002-0871904	PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 40x1,8x2000 mm, KAEM040/2M MVH kód: 81-002-0871945 Kód: 81-002-003.2.1.2.6-0131007 Verzió:2013-1 Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Lefolyóvezetékek PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100	24,00	m	800,00	19 200,00
8	81-002-0871945	PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 110x2.2x2000 mmtokosvégű	10,00	m	2 500,00	25 000,00
	81-002-0872514	WAVIN KAB PVC tokos lefolyócső ívidom, 40x87°, CLI804	5,00	db	500,00	2 500,00
	81-002-0872502	WAVIN KAB PVC tokos lefolyócső ívidom, 40x45°, CLI404	2,00	db	500,00	1 000,00
	81-002-0872703	WAVIN KAB PVC tokos lefolyócső ívidom, 110x87°, CLI811	2,00	db	1 500,00	3 000,00
	81-002-0872720	WAVIN KAR PVC tokos lefolyócső szűkítő idom, 110/50 mm, CLS1105	2,00	db	1 500,00	3 000,00
	81-002-0872584	WAVIN KAR PVC tokos lefolyócső szűkítő idom, 50/40 mm, CLS0504	2,00	db	500,00	1 000,00
	82-009-1861610	Vízellátás berendezési tárgyai, Padló alatti illetve falba süllyeszthető búzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése. GEBO nemesacél padlóösszefolyó, oldalsó kifolyás 150x150x80 mm, Csz.:21.419VL	1,00	db	15 000,00	15 000,00

Munkanem nettó összesen:

478 100,00

Ssz.	MVH kód	szakmai azonosító kód, tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összesen
1	33-063-0095182	MVH kód: 33-063-0095182 Kód: 33-063-021.4.1 Verzió:2014-1 Építőmesteri munkák Falazás és egyéb kőműves munkák Fal-födémáttörés, horony- és fészekvésés helyreállítás nélkül Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig	18,00	db	2 500,00	45 000,00
2	33-063-0095245	MVH kód: 33-063-0095245 Kód: 33-063-021.4.7 Verzió:2014-1 Építőmesteri munkák Falazás és egyéb kőműves munkák Fal-födémáttörés, horony- és fészekvésés helyreállítás nélkül Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 350 x 350 mm-es, 50 mm mélységig	4,00	db	3 500,00	14 000,00
3	33-063-0094841	MVH kód: 33-063-0094841 Kód: 33-063-003.2.2 Verzió:2014-1 Építőmesteri munkák Falazás és egyéb kőműves munkák Fal-födémáttörés, horony- és fészekvésés helyreállítás nélkül Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között	92,00	m	2 000,00	184 000,00
6	71-001-0696204	MVH kód: 71-001-0696204 Kód: 71-001-001.1.1.1.1-0110116 Verzió:2013-1 Verzió: 2013-1 Elektromos munkák Villanszerelés Védőcsövek, vezetéksatornák, síncsatornák, szerelvénydobozok, kötődobozok Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése,elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlíthatómerev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16	105,00	m	600,00	63 000,00
9	71-002-0716556	MVH kód: 71-002-0716556 Kód: 71-002-001.1-0210002 Verzió:2014-1 Elektromos munkák Villanszerelés Vezetékek Szigetelt vezetékek elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetéksatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül. keresztmetszet: 0,5-2,5 mm, H07V-U 450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu)	515,00	m	150,00	77 250,00
10	71-002-0716561	MVH kód: 71-002-0716561 Kód: 71-002-001.1-0210003 Verzió:2014-1 Elektromos munkák Villanszerelés	135,00	m	250,00	33 750,00

Vezetékek

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzvavagy
vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó
kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez
csatlakozó vezetékvek bekötése nélkül.
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm.

H07V-U 450/750V 1x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MCu)

29	71-009-2738053	MVH kód: 71-009-2738053	1,00	db	25 000,00	25 000,00
----	----------------	-------------------------	------	----	-----------	-----------

Kód: 71-009-001.2.3-0122617

Verzió:2014-1

Elektromos munkák

Villanyszerelés

Áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények

Áramköri kiselosztók

falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, N- és
PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30 védettséggel (kismegszakítók,
védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), üresen,

kiselosztók 36 egység

Schneider Electric Mini Pragma 3 sor 12 modul

süllyesztett átlátszó ajtóval PEN sínnel fehér, komplett,

R: MIP22312T

31	71-008-0776813	MVH kód: 71-008-0776813	12,00	db	2 500,00	30 000,00
----	----------------	-------------------------	-------	----	----------	-----------

Kód: 71-008-009.3.1-0136003

Verzió:2014-1

Elektromos munkák

Villanyszerelés

Biztosítók, kismegszakítók és védőkapcsolók

Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B",

"C" és "D" jellegűvel,

6 kA zárlati szilárdsággal,

1 pólusú

LEGRAND DX Standard 1P 16A B 6000A/6kA

kismegszakító R: 003270

32	71-008-2737824	MVH kód: 71-008-2737824	1,00	db	20 000,00	20 000,00
----	----------------	-------------------------	------	----	-----------	-----------

Kód: 71-008-011.1.1.1-0122541

Verzió:2014-1

Elektromos munkák

Villanyszerelés

Biztosítók, kismegszakítók és védőkapcsolók

Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló
egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms),

gyorskioldással (6...40 ms),

6 kA zárlati szilárdsággal,

2 pólusú

Schneider Electric SFI áram-védőkapcsoló 2P 25A 30mA,

R: 11024

33	71-008-2737853	MVH kód: 71-008-2737853	1,00	db	30 000,00	30 000,00
----	----------------	-------------------------	------	----	-----------	-----------

Kód: 71-008-011.1.1.2-0122544

Verzió:2014-1

Elektromos munkák

Villanyszerelés

Biztosítók, kismegszakítók és védőkapcsolók

Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló
egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms),

gyorskioldással (6...40 ms),

6 kA zárlati szilárdsággal,

4 pólusú

Schneider Electric SFI áram-védőkapcsoló 4P 40A 30mA,

R: 11029

Nettó összesen:

522 000,00

Tétel	MVH-KÓD	Megnevezés	Menny.	Me.	Egységár	Összesen
03	75-001-3871640	Kombinálható komplett rendszerek telepítése, használati melegvíz előállítására, intézmények esetében, sikkollektor(ok) (szelektív bevonatú kollektor) elhelyezése, csővezeték nélkül (Szolár csővezetékek a 81-008 tételcsoportban), meglévő használati melegvíz tárolóra csatlakoztatva, 2 db kollektort tartalmazó komplett rendszer, tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé, palatetőre, álló elhelyezésben. Weishaupt tetőre építhető 2 db álló sikkollektor, a szereléshez szükséges minden elemmel, csatlakozókkal, szolárvezérlővel, 18 literes táglási tartállyal, szeleppel, elzáróval, 30 liter hőközlő folyadékkal. Csak a szükséges hosszúságú kettős rendszervezetékekkel és szolárzivattyúval kell kiegészíteni. Rend.sz.: 48100008020	1,00	db	960 000,00	960 000,00
03	81-008-1858140	Szolár csővezetékek és idomok, Szolár vezeték elhelyezése és bekötése, méretre vágható, Nemesacélból, bordázott kivitelben, szigeteléssel ellátva, peremezhető cső hollandi csatlakozás kialakításával, cső elhelyezése érzékelő vezetékkel, DN 15. GEBO 1/2" EUROSOLAR MONO CSŐ, 50 m-es tekercs, 13 mm szigeteléssel, elektromos kábel, hővezetési tényező $\lambda=0,042$ W/mK, Csz.:A01-0001-1988	22,50	m	25 000,00	562 500,00
Nettó összesen:						1 522 500,00

Ssz.	MVH kód	Szakmai azonosító kód, tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összesen
4.	21-004-0015675	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen, kézi erővel, talajosztály: V-VI. épületen belül 21-008-2.2.3	70,00	m2	3 500,00	245 000,00
6.	21-008-0016154	Döngölés kézi erővel, száraz, földnedves, IV. fejtési talajosztályban nehéz feltöltések bontása homokból, kavicsból, testsűrűség 1500 kg/m ³ felett 31-030-11.1.1.2-0121110	3,00	m3	1 500,00	4 500,00
1.	31-000-0034795	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, 6 cm vastagság felett. C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D?max = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal	23,20	m3	7 500,00	174 000,00
2.	31-030-0062434	Lépcsőszerkezetek bontása, betonból, C16/20 betonminőség felett	9,65	m3	32 000,00	308 800,00
	31-000-0034730	POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 1,25 m	1,15	m3	45 000,00	51 750,00
	32-002-0071295	Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban	10,00	db	4 500,00	45 000,00
	33-000-0087491	Párkány kifalazása, két sor téglából.	2,00	m3	35 000,00	70 000,00
	33-091-0095726	Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm l.o.M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	44,00	m	8 000,00	352 000,00
	33-091-0095530	Tokok körülfalazása bontott nyílásban, 380 mm vastag falban, 1,5 téglá vastag falban. Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm l.o.M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	50,00	m	8 000,00	400 000,00
	33-091-0095605	Nyílás áthidalása, boltívvel, bontott nyílás felett, kisméretű, tömör téglából. Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm l.o.M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	2,00	m3	75 000,00	150 000,00
	33-091-0095583	Meglévő falazati hiányosságok pótlása, falazat pótlása, 0,01-0,03 m3 között. Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm l.o.M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	10,00	db	3 500,00	35 000,00
	33-091-0095491	250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, nyílásszükités vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm l.o.M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	1,50	m3	75 000,00	112 500,00
1.	42-000-0222041	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	35,00	m2	2 500,00	87 500,00
4.		42-022-1.1.1.2.1.1.				
	42-022-3929363	Padlóburkolat készítése, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel KERAKOLL BIOFLEX ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, f08802KERAKOLL FUGALITE BIO (PARQUET) fugázó, Cikkszám: 08013/08016	35,00	m2	11 000,00	385 000,00
5.		42-022-2.1.2.1.1.				

8.	42-022-3941861	Lábazatburkolat gres, kőporcelán lappal, lépcsős kivitelben, ragasztva, 3-5 mm ragasztóba rakva, 20 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel. KERAKOLL BIOFLEX ragasztó, Cikkszám: 08802. KERAKOLL FUGALITE BIO (PARQUET) fugázó. Cikkszám: 08013/08016	35,00	fm	4 500,00	157 500,00
	42-011-2.1.1.3.1-0216005	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MUREXIN AM 20 kiegyenlítőhabarcs	35,00	m2	2 500,00	87 500,00
1.	44-000-0355525	Bontások, Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 között	10,00	m2	2 500,00	25 000,00
2.	45-001-0376642	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, saroktok szerelésével, falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofilal, téglafalba való beépítéssel. Hörmann 1 részes saroktok, névleges méret:875 x 2125 mm	2,00	db	150 000,00	300 000,00
	45-001-0377005	Beltéri ajtólapok elhelyezése, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal,0,6 mm vastag felületkezelő acéllemezből, egyszárnyú tömör ajtólapal. Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 875 x 2125 mm, RAL 9016 színben	2,00	db	150 000,00	300 000,00
3.	45-001-0376630	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, saroktok szerelésével, falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofilal, téglafalba való beépítéssel. Hörmann 1 részes saroktok, névleges méret:750 x 2125 mm	1,00	db	140 000,00	140 000,00
	45-001-0376976	Beltéri ajtólapok elhelyezése, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal,0,6 mm vastag felületkezelő acéllemezből, egyszárnyú tömör ajtólapal. Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 750 x 2125 mm, RAL 9016 színben	1,00	db	140 000,00	140 000,00
2.	48-002-0515293	Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) BAUDER BURKOLIT V oldószeres bitumenmáz	80,00	m2	450,00	36 000,00
	48-002-1.2.2.1.1-0095351					
3.	48-002-0516976	Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, függőleges felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, az aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve (rögzítés	40,00	m2	2 800,00	112 000,00
	48-002-1.3.1.1-0095351	ISO-LINE FIX 4,5 üvegszövet hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes lemez				

4.

	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, az aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve				
48-002-0517935	ISO-LINE GRUND 4,5 üvegfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes lemez 48-007-41.1.1.1.1-0092107	40,00	m2	2 500,00	100 000,00
48-007-0566683	Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató réteggént, szálas szigetelőanyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) ROCKWOOL Steprock ND lépés-hangszigetelő lemez 50 mm	40,00	m2	6 500,00	260 000,00
48-007-3301426	Hőszigetelések, Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen. AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű	40,00	m2	250,00	10 000,00
Nettó összesen:				4 089 050,00	