

Árajánlat!

Megrendelő: Csabdi Község Önkormányzat

Cím: 2064 Csabdi, Szabadság u.44.

Adószám: 15727646-2-07

Kivitelező: Kalmár László Ev.

Cím: 2064 Csabdi, Béke u.117.

Adószám: 46565226-2-27

Elérhetőség: 06 20 93 59 238

Felcsúti Község Önkormányzat Hivatal 8086 Felcsút, Fő u. 75.	
ERKEZETT 2020 MÁRC 09.	
IKTATVA:	
SZÁM: 5/286-6/2020	MELL.: db
ELŐIRAT:	
UTÓIRAT:	Ül: <i>[handwritten signature]</i>

Tárgy helyszíne: Csabdi Óvoda

1:

Tárgy: Az Óvoda játszóterén található kültéri játékelemek közvetlen környezetében, ütéscsillapító gumitégla járófelület, borítás telepítése.

A telepítés helyszíne: Csabdi Óvoda, 2064 Csabdi Szabadság utca

A terület méretei: 151nm.

A borítás méretei és tulajdonságai: JPJ 50 tip. 100x100cm.-es 24.8kg./nm. tömegű gumilap. Esés-magasság HIC(cm.) 170 cm.

Játzófelületek méretei:

-5x5m. hintaállvány: 2db. 2x25nm. 50nm.

-7x4m. csúszda-mászóka: 1db. 1x28nm. 28nm.

-8x5m. hinta-csúszda: 1db. 1x40nm. 40nm.

-2x2m. rugós ló: 1db. 1x4nm. 4nm.

-2x6m. mérleghinta: 1db. 1x12nm. 12nm.

[handwritten signature]

-4.1x4.1m. kiülő: 1db. 1x16.81nm. 16.81nm.

Az összes burkolt felület: 150.81nm. azaz 151nm.

A kivitelezés költségei:

Anyagdíj: 151x11.150Ft. azaz 1.683.650Ft.

Munkadíj: 151x11.150Ft. azaz 1.683.650Ft.

Összesen: 3.367.300Ft.

2;

Tárgy: az Óvoda épülete előtti járdaszakasz 15m. hosszan, térburkoló kővel való kiváltása, felújítása.

A térburkolás során felhasznált anyagköltsége:9.500Ft./nm.

A kivitelezés munkadíja: 8.000Ft./nm.

Összesen: 17.500Ft./nm.

Összesen: 262.500Ft.

3;

Tárgy: az Óvoda udvarban füvesítés.

A kivitelezés során a meglévő talajfelszínt gépek segítségével átműveljük, hogy az megfelelően homogén legyen. Ezt követően a talajfelszít kézi munkával egyenletessé tesszük. A területről áthelyezett műtárgyak helyét termőfölddel kiegyenlítjük. A helyszínen kivágásra kerülő fák gyökereit gépi segítséggel kiemeljük, majd ezek helyét szintén betöltjük termőfölddel.

A terület nagysága: 200nm.

A kivitelezés munkadíja: 2.000Ft./nm.

Összesen: 400.000Ft.

4;

Tárgy: az Óvoda udvarban található 6db. fenyő fa és 2db tuja kivágása, tuskózása.

A kivitelezés során a fákat Alpinista módszerrel vágjuk ki, vigyázva a körülöttük levő műtárgyakra. A ledarabolt növények gallyait ágaprító gép segítségével leaprítjuk.

A levágott növények tuskóit munkagéppel markoljuk ki.

A kivitelezés munkadíja: 8x100.000Ft. azaz 800.000Ft.

5;

Tárgy: az Óvoda udvar parkosított területében lombhullató fák telepítése.

Tilia cordata „Greenspire”:	1db. 10/12	25.500Ft.
Quercus robur „Fastigiata”:	1db. 250/300	35.500Ft.
Acer platanoides „Crimson King”	1db. 10/12	32.500Ft.
Fraxinus oornus „Mecsek”	1db. 10/12	37.500Ft.
Telepítési költség:		39.200Ft.
Összes költség:		170.200Ft.

Összes kivitelezési összeg bruttó: 5.000.000Ft.


Összes kivitelezési összeg nettó: 3.937.008Ft.

A jelen ajánlat érvényességi ideje hat hónap.

Kelt: Csabdi, 2020.03.08.



Kalmár László Ev.

KALMÁR LÁSZLÓ
2064 Csabdi, 
Béke u. 34.
Adósz.: 46565226-2-27