

Csatorna helyreállítás

Tétel	Mennyiség	Eá	Ár
1 Forgalomterelés, kitáblázás, elkorlátozás	1,00 db	116 600 Ft	116 600 Ft
2 Meglévő aszfaltburkolat vágása	80,00 fm	1 972 Ft	157 760 Ft
3 Aszfaltos útpályaszerkezet bontása alappal, törmelék elszállítás lerakóhelyre	23,00 m3	10 473 Ft	240 879 Ft
4 Kutatóárok készítése kézi erővel meglévő, vezeték feltárása	8,00 m3	9 030 Ft	72 240 Ft
5 Földkitermelés közművesített területen dúcolt árokból tehergépkocsira rakva, elszállítás ideiglenes depóba	190,00 m3	5 179 Ft	984 010 Ft
6 Dúcolás készítés bontás	190,00 m2	1 418 Ft	269 420 Ft
7 KGPVC csatorna bontása	38,00 fm	1 415 Ft	53 770 Ft
8 Altalaj tömörítés Trg=95%-ra	38,00 m3	1 006 Ft	38 228 Ft
9 Föld tehergépkocsira rakása, szállítás ideiglenes depóniából	190,00 m3	2 237 Ft	425 030 Ft
10 Földvisszatöltés, réteges tömörítéssel, kézi erővel	190,00 m3	2 277 Ft	432 630 Ft
11 Bekötő csatorna készítés KG160 cső	8,00 fm	6 283 Ft	50 264 Ft
12 KGPVC csőidomok szerelése	8,00 db	6 623 Ft	52 984 Ft
13 200-as KGPVC csatorna fektetés	30,00 fm	9 256 Ft	277 680 Ft
14 Ágyazat készítés zúzottkőből 20 cm vtg-ban	15,00 m3	10 272 Ft	154 080 Ft
15 CKT jelű soványbeton útalap készítés 15 cm vtg-ban	19,00 m3	16 944 Ft	321 936 Ft
16 AC-22 j. aszfalt alapréteg készítése 6 cm vtg-ban	76,00 m2	5 177 Ft	393 452 Ft
17 AC-11 kopó 50/70 j. aszfaltburkolat készítése 4 cm vtg-ban	120,00 m2	4 017 Ft	482 040 Ft

Nettó: 4 523 003 Ft

Bruttó: 5 744 214 Ft

Műszaki ellenőrzés

300 000 Ft

GOMBOS FÖLDGÉP 3.
Mélyépítési és Vízépítő KFT.
2854 DAD, Dózsa Gy. u. 41/A
Adószám: 12946284-2-11
Tel.: 34/470-058 Tel/Fax: 34/470-062

Gombos földgép