

Hídfelújítás

Tétel	Mennyiség	Eá	Ár
1 Forgalomterelés, kitáblázás, elkorlátozás	1,00 db	92 700 Ft	92 700 Ft
2 Aszfaltos útpályaszerkezet bontása, törmelék elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díj nélkül	21,00 m3	3 917 Ft	82 257 Ft
3 Földkitermelés, beszakadás feltárása kézi erővel	14,00 m3	8 652 Ft	121 128 Ft
4 Föld visszatöltése tömörítéssel Trg=95%-ra	14,00 m3	2 277 Ft	31 878 Ft
5 Sérült beton hídszerkezet bontása, törmelék elszállítása	9,00 m3	13 104 Ft	117 936 Ft
6 Hídpillér és árokfenék javítása, betonozása C-16 betonból, szükséges zsaluzással, hálós vasalással, előfejek betonozása	13,00 m3	31 886 Ft	414 518 Ft
7 Ágyazat készítés útburkolat alá 15 cm vtg. Zúzottkőből	9,00 m3	10 272 Ft	92 448 Ft
8 CKT jelű soványbeton útalap készítése 20 cm vtg.	12,00 m3	16 944 Ft	203 328 Ft
9 AC-22 j. aszfalt alapréteg készítése 6 cm vtg-ban	60,00 m2	5 177 Ft	310 620 Ft
10 AC-11 kopó 50/70 j. aszfaltburkolat készítése 4 cm vtg-ban	60,00 m2	4 017 Ft	241 020 Ft
11 Híd előtt és után mederfenék rendezése, burkolása, kimosódások megelőzése miatt	36,00 m2	6 276 Ft	225 936 Ft
		Nettó ár:	1 933 769 Ft
		Bruttó ár:	2 455 887 Ft
Műszaki ellenőrzés			120 000 Ft

GOMBOS FÖLDGÉP 3
Mélyépítési és Vízépítő KFT.
2854 DAD, Dózsa Gy. u. 41/A
Adószám: 12946284-2-11
Tel.: 34/470-058 Tel./Fax: 34/470-062

Gombos híd!