

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Bodmér, Ady Endre utcai és Vasvári Pál utcai járdák szakaszos felújítása

| | Felújítandó járda | Nettó Ft | ÁFA | Bruttó Ft |
|----|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1. | Ady Endre utcai járda (hrs: 144) a Vasvári Pál utcától a végszelvényig | 8 662 823 | 2 338 962 | 11 001 785 |
| 2. | Vasvári Pál utcai járda (hrs: 65/2) az Ady Endre utcától a Vasvári Pál utca 46. számú épületig | 4 206 283 | 1 135 696 | 5 341 979 |
| | Teljes felújítási költség (nettó Ft): | 12 869 106 | | |
| | ÁFA 27 % | | 3 474 658 | |
| | TELJES FELÚJÍTÁSI KÖLTSÉG (BRUTTÓ FT): | | | 16 343 764 |

Csákvár, 2021.07.26.


cégszerű aláírás

Csák Kő Hungary Kft.
8083 Csákvár, Petőfi u. 80.
Adószám: 23491379-2-07
Tel: 06-30/530-7948

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Bodmér, Ady Endre utcai járda (hrsz: 144) felújítása
a Vasvári Pál utcától a végszelvényig

| A. Alapadatok | M.e. | Menny. | | | |
|---|----------------|--------|---------|----------|-------------------|
| felújításra kerülő járdaszakasz hossza | fm | 325,00 | | | |
| meglévő járdaburkolat szélessége | m | 0,80 | | | |
| meglévő pályaszerkezet vastagsága | m | 0,20 | | | |
| tervezett járdaburkolat szélessége | m | 1,20 | | | |
| építendő járda területe | m ² | 390,00 | | | |
| kerti szegélysor hossza | fm | 650,00 | | | |
| FZKA zúzottkőalap vastagsága | m | 0,20 | | | |
| 2/5 fektető ágyazat vastagsága | m | 0,03 | | | |
| | | | | | |
| B. Építési munkák | M.e. | Menny. | Anyagár | Munkadíj | Összesen |
| I. Bontási munkák | | | | | |
| Meglévő járdaszakasz bontása teljes vastagságban és szélességben | m ³ | 52,00 | 0 | 8 450 | 439 400 |
| Bontott anyag elszállítása felrakással és legális helyen történő elhelyezéssel | m ³ | 52,00 | 0 | 9 800 | 509 600 |
| Bontási munkák összesen: | | | | | 949 000 |
| | | | | | |
| II. Építési munkák | | | | | |
| Kerti szegély építése C10-32 FN j. betongerendába megtámasztással | fm | 650,00 | 1 670 | 1 650 | 2 158 000 |
| Földmű tömörítése Tr_q=95% tömörségi fokra burkolt felületek területén, tükörfelület kialakításával, E2 min=50 MN/m ² | m ² | 390,00 | 0 | 1 250 | 487 500 |
| FZKA zúzottkő alap beépítése járda pályaszerkezetébe az alapadatoknál megadott vastagságban | m ³ | 78,00 | 17 960 | 8 300 | 2 048 280 |
| 2/5 fektető zúzalék beépítése járda pályaszerkezetébe az alapadatoknál megadott vastagságban térkő burkolatok alá | m ³ | 11,70 | 22 140 | 4 650 | 313 443 |
| Beton térkő építése járda burkolatába 6 cm vastag beton térkő beépítése besepréssel, tömörítéssel | m ² | 390,00 | 3 940 | 3 000 | 2 706 600 |
| Építési munkák összesen: | | | | | 7 713 823 |
| Járdafelújítási munkák nettó összesen: | | | | | 8 662 823 |
| ÁFA 27 % | | | | | 2 338 962 |
| Járdafelújítási munkák bruttó összesen: | | | | | 11 001 785 |

[Handwritten Signature]
Csák Kő Hungary Kft.
8083 Csákvár, Petőfi u. 80.
Adószám: 23491379-2-07
Tel: 06-30/530-7948

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Bodmér, Vasvári Pál utcai járda (hrszt: 65/2) felújítása
az Ady Endre utcától a Vasvári Pál utca 46. számú épületig

| A. Alapadatok | M.e. | Menny. | | | |
|---|----------------|--------|---------|----------|------------------|
| felújításra kerülő járdaszakasz hossza | fm | 136,00 | | | |
| meglévő járdaburkolat szélessége | m | 0,80 | | | |
| meglévő pályaszerkezet vastagsága | m | 0,20 | | | |
| tervezett járdaburkolat szélessége | m | 1,50 | | | |
| építendő járda területe | m ² | 204,00 | | | |
| kerti szegélysor hossza | fm | 272,00 | | | |
| FZKA zúzottkőalap vastagsága | m | 0,20 | | | |
| 2/5 fektető ágyazat vastagsága | m | 0,03 | | | |
| | | | | | |
| B. Építési munkák | M.e. | Menny. | Anyagár | Munkadíj | Összesen |
| I. Bontási munkák | | | | | |
| Meglévő járdaszakasz bontása teljes vastagságban és szélességben | m ³ | 21,76 | 0 | 8 450 | 183 872 |
| Bontott anyag elszállítása felrakással és legális helyen történő elhelyezéssel | m ³ | 21,76 | 0 | 9 800 | 213 248 |
| Bontási munkák összesen: | | | | | 397 120 |
| | | | | | |
| II. Építési munkák | | | | | |
| Kerti szegély építése C10-32 FN j. betongerendába megtámasztással | fm | 272,00 | 1 670 | 1 650 | 903 040 |
| Földmű tömörítése Tr₀=95% tömörségi fokra burkolt felületek területén, tükörfelület kialakításával, E2 min=50 MN/m ² | m ² | 204,00 | 0 | 1 250 | 255 000 |
| FZKA zúzottkő alap beépítése járda pályaszerkezetébe az alapadatoknál megadott vastagságban | m ³ | 40,80 | 17 960 | 8 300 | 1 071 408 |
| 2/5 fektető zúzalék beépítése járda pályaszerkezetébe az alapadatoknál megadott vastagságban térkő burkolatok alá | m ³ | 6,12 | 22 140 | 4 650 | 163 955 |
| Beton térkő építése járda burkolatába 6 cm vastag beton térkő beépítése besepréssel, tömörítéssel | m ² | 204,00 | 3 940 | 3 000 | 1 415 760 |
| Építési munkák összesen: | | | | | 3 809 163 |
| Járdafelújítási munkák nettó összesen: | | | | | 4 206 283 |
| ÁFA 27 % | | | | | 1 135 696 |
| Járdafelújítási munkák bruttó összesen: | | | | | 5 341 979 |


Csák Kő Hungary Kft.
8083 Csákvár, Petőfi u. 80.
Adószám: 23491379-2-07
Tel: 06-30/530-7948