

IKTATVA: ERKEZETT 2021 JÚL 26.
SZÁM: 3/66-15/2021 MELL.: db
ELŐIRAT:
UTÓIRAT: Öi.: *[Handwritten Signature]*

1. sz. melléklet

Ajánlati adatlap és Nyilatkozat

Bodmér Község Önkormányzata
Bodmér, belterület, 144 és 65/2. hrsz-ú ingatlanokon vezető
járda felújítására Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása 2021. pályázat keretében

Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve:	Bodmér Község Önkormányzata
Ajánlatkérő címe:	8080 Bodmér, Vasvári Pá u. 58.
Ajánlatkérő adószáma:	15364469-1-07.
Képviselőre jogosult neve, beosztása:	Katona László polgármester
telefonszáma:	+36/30/250-23-01.
e-mail címe:	palvazat@felcsut.hu

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	GDR TRIÓ KFT
Ajánlattevő címe:	2330 DUNAHARASZTI, KÖRISFA U 22B
Ajánlattevő adószáma:	29031588-2-13
Kapcsolattartó neve, beosztása:	PÁZTORPÁL UD, ÜGYVEZETŐ
telefonszáma:	+36 70 403 73 70
e-mail címe:	GDRTRIOKFT@GMAIL.COM

1. Ajánlatkérésükre az alábbi ajánlatot adjuk:

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF):	12.520.960. Forint
-------------------------------------	--------------------

2. Nyilatkozuk továbbá, hogy az ajánlatkérésben szereplő

- kizáró okok hatálya alá nem tartozunk
- alkalmassági kritériumnak megfelelünk
- árajánlatunk érvényességi ideje: 30 nap.

DUNAHARASZTI, 2021. 07. 26.

[Handwritten Signature]
Cégszerű aláírás

Melléklet: árazott költségbeclés

GDR TRIÓ Kft.
2330 Dunaharaszti, Körösfu utca 22/B.
Adószám: 29031588-2-13

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Bodmér, Ady Endre utcai és Vasvári Pál utcai járdák szakaszos felújítása

	Felújítandó járda	Nettó Ft	ÁFA	Bruttó Ft
1.	Ady Endre utcai járda (hrszt: 144) a Vasvári Pál utcától a végszelvényig	8 528 000	2 302 560	10 830 560
2.	Vasvári Pál utcai járda (hrszt: 65/2) az Ady Endre utcától a Vasvári Pál utca 46. számú épületig	3 992 960	1 078 099	5 071 059
	Teljes felújítási költség (nettó Ft):	12 520 960		
	ÁFA 27 %		3 380 659	
	TELJES FELÚJÍTÁSI KÖLTSÉG (BRUTTÓ FT):			15 901 619

Dunaharaszti, 2021. július 26.

cégszerű aláírás

GDR TRIÓ Kft.

2330 Dunaharaszti, Kőrösi utca 22/B.
Adószám: 29031588-2-13

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Bodmér, Vasvári Pál utcai járda (hrs: 65/2) felújítása
az Ady Endre utcától a Vasvári Pál utca 46. számú épületig

A. Alapadatok	M.e.	Menny.		
felújításra kerülő járdaszakasz hossza	fm	136,00		
meglévő járdaburkolat szélessége	m	0,80		
meglévő pályaszerkezet vastagsága	m	0,20		
tervezett járdaburkolat szélessége	m	1,50		
építendő járda területe	m ²	204,00		
kerti szegélysor hossza	fm	272,00		
FZKA zúzottkőalap vastagsága	m	0,20		
2/5 fektető ágyazat vastagsága	m	0,03		
B. Építési munkák	M.e.	Menny.	Anyagár	Összesen
I. Bontási munkák				
Meglévő járdaszakasz bontása teljes vastagságban és szélességben	m ³	21,76	5 800	126 208
Bontott anyag elszállítása felrakással és legális helyen történő elhelyezéssel	m ³	21,76	5 200	113 152
Bontási munkák összesen:				239 360
II. Építési munkák				
Kerti szegély építése C10-32 FN j. betongerendába megtámasztással	fm	272,00	6 000	1 632 000
Földmű tömörítése Tr_q=95% tömörségi fokra burkolt felületek területén, tükörfelület kialakításával, E2 min=50 MN/m ²	m ²	204,00	650	132 600
FZKA zúzottkő alap beépítése járda pályaszerkezetébe az alapadatoknál megadott vastagságban	m ³	40,80	7 500	306 000
2/5 fektető zúzalék beépítése járda pályaszerkezetébe az alapadatoknál megadott vastagságban térkő burkolatok alá	m ³	6,12	35 000	214 200
Beton térkő építése járda burkolatába 6 cm vastag beton térkő beépítése besepréssel, tömörítéssel	m ²	204,00	7 200	1 468 800
Építési munkák összesen:				3 753 600
Járdafelújítási munkák nettó összesen:				3 992 960
ÁFA 27 %				1 078 099
Járdafelújítási munkák bruttó összesen:				5 071 059

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Bodmér, Ady Endre utcai járda (hrs: 144) felújítása
a Vasvári Pál utcától a végszelvényig

A. Alapadatok	M.e.	Menny.		
felújításra kerülő járdaszakasz hossza	fm	325,00		
meglévő járdaburkolat szélessége	m	0,80		
meglévő pályaszerkezet vastagsága	m	0,20		
tervezett járdaburkolat szélessége	m	1,20		
építendő járda területe	m ²	390,00		
kerti szegélysor hossza	fm	650,00		
FZKA zúzottkőalap vastagsága	m	0,20		
2/5 fektető ágyazat vastagsága	m	0,03		
B. Építési munkák	M.e.	Menny.	Anyag + díj	Összesen
I. Bontási munkák				
Meglévő járdaszakasz bontása teljes vastagságban és szélességben	m ³	52,00	5 800	301 600
Bontott anyag elszállítása felrakással és legális helyen történő elhelyezéssel	m ³	52,00	5 200	270 400
Bontási munkák összesen:				572 000
II. Építési munkák				
Kerti szegély építése C10-32 FN j. betongerendába megtámasztással	fm	650,00	6 000	3 900 000
Földmű tömörítése Tr₀=95% tömörségi fokra burkolt felületek területén, tükörfelület kialakításával, E2 min=50 MN/m ²	m ²	390,00	650	253 500
FZKA zúzottkő alap beépítése járda pályaszerkezetébe az alapadatoknál megadott vastagságban	m ³	78,00	7 500	585 000
2/5 fektető zúzalék beépítése járda pályaszerkezetébe az alapadatoknál megadott vastagságban térkő burkolatok alá	m ³	11,70	35 000	409 500
Beton térkő építése járda burkolatába 6 cm vastag beton térkő beépítése besepréssel, tömörítéssel	m ²	390,00	7 200	2 808 000
Építési munkák összesen:				7 956 000
Járdafelújítási munkák nettó összesen:				8 528 000
ÁFA 27 %				2 302 560
Járdafelújítási munkák bruttó összesen:				10 830 560