

Ajánlati adatlap és Nyilatkozat

Bodmér Község Önkormányzata

Bodmér, Vasvári Pál utca páros oldali, közúti 0+221-0+403 kmsz közötti járda építése, a MFP-UHJ/2025. kódszámú, Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése – 2025. című alprogram pályázat keretében

Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve:	Bodmér Község Önkormányzata
Ajánlatkérő címe:	8080 Bodmér, Vasvári Pál u. 58.
Ajánlatkérő adószáma:	15364469-1-07.
Képviselőre jogosult neve, beosztása:	Katona László polgármester
telefonszáma:	+36/30/250-23-01.
e-mail címe:	palyazat@felesut.hu

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	Sepsi Rudolf
Ajánlattevő címe:	8083 Csákvár, Beke u. 10
Ajánlattevő adószáma:	40466828-2-27
Kapcsolattartó neve, beosztása:	Sepsi Rudolf EV.
telefonszáma:	06 20 3420 397
e-mail címe:	sepsi.rudolf@gmail.com

1. Ajánlatkérésükre az alábbi ajánlatot adjuk:

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF):	nettó: 8 125 488 27% Áfa = bruttó: 10 319 372 Ft
-------------------------------------	--

2. Nyilatkozunk továbbá, hogy az ajánlatkérésben szereplő

- kizáró okok hatálya alá nem tartozunk
- alkalmassági kritériumnak megfelelőünk
- ajánlatunk érvényességi ideje: 60 nap.

Csákvár
 _____, 2025. 11. 08.

SEPSI RUDOLF
 kömvésmester
 8083 Csákvár, Beke u. 10.
 Adószám: 46466828-2-27
 Tel.: 06-20-3420-397
 Váll.ig.sz.: EV-506826
 FMV-E/C-07-0190

Sepsi Rudolf
 Cégszerű aláírás

Melléklet: árazott költségbeccslés

KÖLTSÉGVETÉS

Vasváry Pál utcai járda építése páros oldalon, közúti 0+221-0+403 kmsz között					
s.sz	Megnevezés	menny	m.e.	nettó egys.	tétel nettó
II.1	Meglévő aszfaltos járda bontása átl. 20cm vtg. Kitermelt anyag gépjárműre rakása és szállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal együtt	244	m2	5 200 Ft	1 268 800 Ft
II.2	Földkiemelés járda és szegélyek helyén átlag 15cm vastagon, kitermelt anyag gépjárműre rakása és szállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal együtt.	50,4	m3	4 600 Ft	231 840 Ft
II.3	100x25x5 kerti szegély építése beton gerendába rakva, betonminőség C20/25-24FN	184	m	3 800 Ft	699 200 Ft
II.4	Földpadka rendezése járda és árok között	127	m	2 000 Ft	254 000 Ft
II.5	Meglévő földárok profilozása járda mellett, kiszoruló anyag gépjárműre rakása és szállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal együtt	127	m	3 850 Ft	488 950 Ft
II.6	15cm FZKA 0/56 alapréteg építése, tömörítése	38,25	m3	11 600 Ft	443 700 Ft
II.7	5cm FZKA 0/22 kiegyenlítő alapréteg építése, tömörítése	12,75	m3	12 000 Ft	153 000 Ft
II.8	Átlag 2cm 0/4 fektető homokágy készítése, tömörítése	255	m2	2 200 Ft	561 000 Ft
II.9	6cm vastag szürke térkő burkolat építése meglévő térkő járdával megegyező mintázat és megjelenés	255	m2	15 000 Ft	3 825 000 Ft
II.10	Közmű szakfelügyelet, közműfeltárások végzése	1	ktg	200 000 Ft	200 000 Ft
II.11	Építés alatti forgalomkorlátozások, közút igénybevételi díjak	1	ktg		- Ft
Nettó össz					8 125 490 Ft
27% AFA					2 193 882 Ft
Bruttó össz.					10 319 372 Ft